

合川区人民医院男科及耳鼻喉科改造
项目 工程

招标控制价

招标控制价(小写): 137299.73

(大写): 壹拾叁万柒仟贰佰玖拾玖元柒角叁分

其中:安全文明施工费用(小写): 4611.31

(大写): 肆仟陆佰壹拾壹元叁角壹分

招 标 人: _____ (单位盖章) 工程造价
咨 询 人: _____ (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人: _____ (签字或盖) 法定代表人
或其授权人: _____ (签字或盖章)

编 制 人: _____ (造价人员签字盖专用章) 审 核 人: _____ (造价工程师签字盖专用章)

时 间: 年 月 日

建设项目招标控制价汇总表

工程名称：合川区人民医院男科及耳鼻喉科改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金额 (元)	其 中		
			暂估价 (元)	安全文明 施工费 (元)	规 费 (元)
1	合川区人民医院男科及耳鼻喉科改造项目	137299.73		4611.31	3646.46
合 计		137299.73		4611.31	3646.46

注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：合川区人民医院男科及耳鼻喉科改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金 额 (元)	其 中		
			暂估价 (元)	安全文明 施工费 (元)	规 费 (元)
1	装饰工程	85012.82		2680.79	2179.51
2	电气工程	20805.07		880.07	606.07
3	给排水工程	5514.25		374.00	258.70
4	弱电工程	13487.59		676.45	602.18
5	暂列金	12480.00			
合 计		137299.73		4611.31	3646.46

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

装饰工程

工程

招标控制价

招标控制价 (小写): 85,012.82

(大写): 捌万伍仟零壹拾贰元捌角贰分

其中:安全文明施工费(小写): 2680.79

(大写): 贰仟陆佰捌拾元柒角玖分

招 标 人:

(单位盖章)

工程造价
咨 询 人:

(单位资质专用章)

法定代理人
或其授权人:

(签字或盖章)

法定代理人
或其授权人:

(签字或盖章)

编 制 人:

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人:

(造价工程师签字盖专用章)

时间: 年 月 日

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	68491.43	
1.1	拆除工程	3322.03	
1.2	混凝土及钢筋混凝土	351.97	
1.3	新建墙体	16595.55	
1.4	门窗工程	10562.27	
1.5	地面装饰	7767.5	
1.6	墙面装饰	20792.58	
1.7	天棚装饰	7619.5	
1.8	其他内容	1480.03	
2	措施项目费	6683.77	
2.1	其中：安全文明施工费	2680.79	
3	其他项目费		
4	规费	2179.51	—
5	税金	7658.11	—
投标报价合计=1+2+3+4+5		85,012.82	

注：1. 本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
 2. 分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

第 1 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中:暂估价	
		拆除工程							
1	011601001001	砖砌体拆除	[项目特征] 1. 拆除部位:既有墙体拆除(含墙面配管、配线、挂件等) 2. 砌体材质:综合考虑 3. 拆除高度:综合考虑 4. 场内运距、二次及多次转运费:综合考虑 5. 建渣外运:综合考虑 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	m3	8.74	99.92	873.3		
2	011601001002	拆除既有卫生间抬高部分	[项目特征] 1. 部位:卫生间抬高部分 2. 范围:卫生间抬高部分(含抬高材质、面砖、蹲便器等成套拆除) 3. 材质:综合考虑(含面层) 4. 拆除高度:综合考虑(含基层) 5. 场内运距、二次及多次转运费:综合考虑 6. 建渣外运:综合考虑 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	m3	1.35	102.08	137.81		
本页小计							1011.11		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

第 2 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
3	011613002001	原有玻璃拆除	[项目特征] 1. 拆除部位：原有玻璃 2. 拆除尺寸：综合考虑 3. 场内运距、二次及多次转运费：综合考虑 4. 建渣外运：综合考虑 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	m2	4.07	4.99	20.31		
4	011612002001	立柱洗手盆拆除	[项目特征] 1. 卫生洁具种类：立柱洗手盆 2. 拆除方式：成套拆除(含水龙头、配管等) 3. 场内运距、二次及多次转运费：综合考虑 4. 建渣外运：综合考虑 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	套	3	59.89	179.67		
本页小计							199.98		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

第 3 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
5	011609002001	卫生间隔断拆除	[项目特征] 1. 部位：卫生间隔断、小便器隔板 2. 材质：综合考虑 3. 高度：综合考虑 4. 场内运距、二次及多次转运费：综合考虑 5. 建渣外运：综合考虑 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	m2	15.62	3.54	55.29		
6	011612002002	原有小便器拆除	[项目特征] 1. 拆除部位：男卫原有小便器拆除 2. 拆除方式：成套拆除 3. 场内运距、二次及多次转运费：综合考虑 4. 建渣外运：综合考虑 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	套	1	24.44	24.44		
本页小计								79.73	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

第 4 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
7	011610001002	拆除既有套装门	[项目特征] 1. 拆除部位：既有套装门 2. 门洞口尺寸：综合考虑 3. 拆除方式：成套拆除 4. 场内运距、二次及多次转运费：综合考虑 5. 建渣外运：综合考虑 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	m ²	11	10	110		
8	011614002001	医疗设备带拆除	[项目特征] 1. 部位：医疗设备带 2. 尺寸：长、宽、高：综合考虑 3. 拆除方式：成套拆除 4. 场内运距、二次及多次转运费：综合考虑 5. 建渣外运：综合考虑 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	m	9.7	2.22	21.53		
本页小计								131.53	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

第 5 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
9	011606003001	原有铝板吊顶拆除	[项目特征] 1. 拆除部位：原有破损铝板吊顶拆除 2. 场内运距、二次及多次转运费：综合考虑 3. 建渣外运：综合考虑 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	m2	34.19	5.84	199.67		
10	011613001001	平板灯拆除(保护拆除)	[项目特征] 1. 拆除灯具高度：综合考虑 2. 拆除方式：保护拆除 3. 灯具种类：综合考虑 4. 场内运距、二次及多次转运费：综合考虑 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	套	20	4.04	80.8		
11	011606003004	原有铝板吊顶拆除	[项目特征] 1. 拆除部位：原有铝板吊顶（含面层及依附灯具、百叶等） 2. 拆除部位：2-3轴交C-D轴 3. 拆除方式：保护拆除 4. 场内运距、二次及多次转运费：综合考虑 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	m2	21.83	5.88	128.36		
本页小计							408.83		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

第 6 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
12	011606003003	原有铝板吊顶拆除	[项目特征] 1. 拆除部位：接照明系统及外接电线管等吊顶拆除 2. 拆除方式：保护拆除 3. 场内运距、二次及多次转运费：综合考虑 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	m2	98.09	5.32	521.84		
13	011606003002	原有铝板吊顶拆除	[项目特征] 1. 拆除房间：原男女更衣室 2. 拆除部位：原铝板吊顶(含吊顶的依附灯具、百叶等) 3. 场内运距、二次及多次转运费：综合考虑 4. 建渣外运：综合考虑 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	m2	22.14	6.01	133.06		
本页小计								654.9	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

第 7 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
14	011605001001	拆除地面砖	[项目特征] 1. 部位：地面破损及修补 2. 做法：剔除原地面地砖及粘接层 3. 拆除的基层类型：综合考虑 4. 饰面材料种类：原地砖 5. 场内运距、二次及多次转运费：综合考虑 6. 建渣外运：综合考虑 7. 其他说明：满足设计、规范及业主使用要求 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	m2	63.04	8.15	513.78		
15	011608001001	铲除乳胶漆墙面	[项目特征] 1. 铲除部位名称：原乳胶漆墙面 2. 铲除内容：基层、面层 3. 场内运距、二次及多次转运费：综合考虑 4. 建渣外运：综合考虑 5. 其他说明：满足设计、规范及业主使用要求 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	m2	55.56	2.46	136.68		
本页小计								650.46	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

第 8 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
16	011605002001	拆除墙面砖	[项目特征] 1. 拆除的基层类型:综合考虑 2. 饰面材料种类及厚度:原墙面砖 3. 场内运距、二次及多次转运费:综合考虑 4. 建渣外运:综合考虑 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	m2	22.76	8.15	185.49		
		混凝土及钢筋混凝土							
1	010503005001	过梁	[项目特征] 1. 混凝土种类:自拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 模板:模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 4. 场内运距、二次及多次转运费:综合考虑 [工作内容] 1. 模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	0.13	1802.83	234.37		
本页小计							419.86		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

第 9 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
2	010515001001	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格：综合考虑 2. 连接方式：综合考虑 3. 场内运距、二次及多次转运费：综合考虑 [工作内容] 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接（绑扎）	t	0.024	4899.97	117.6		
		新建墙体							
1	010401005001	空心砖墙	[项目特征] 1. 部位：既有门洞封堵、新增砖砌墙体 2. 砖品种、规格、强度等级：MU10烧结页岩空心砖 3. 砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆 4. 场内运距、二次及多次转运费：综合考虑 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 砖压顶砌筑 5. 材料运输	m3	3.08	469.61	1446.4		
本页小计							1564		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

第 10 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中:暂估价	
2	020906001001	轻钢龙骨石膏板墙	[项目特征] 1. 龙骨:C75轻钢龙骨@400 2. 龙骨高度:龙骨到梁底3.9m高 3. 填充物:内置50厚32kg/m ³ 离心玻璃棉 4. 面层:12mm纸面石膏板(双面) 5. 场内运距、二次及多次转运费:综合考虑 6. 其他说明:满足设计、规范及业主使用要求 [工作内容] 1. 材料调制 2. 基层清理 3. 分层做地仗 4. 刮浆灰 5. 刮腻子 6. 刷油漆	m ²	113.63	133.32	15149.15		
		门窗工程							
1	010801002001	实木套装门	[项目特征] 1. 洞口尺寸:1000*2100mm 2. 门类型:实木套装门 3. 场内运距、二次及多次转运费:综合考虑 4. 其他说明:含门窗塞缝、门套、配套五金及门锁等 5. 其他要求:满足设计、规范及业主使用要求 [工作内容] 1. 门安装 2. 锁具安装 3. 五金安装 4. 洞口塞缝	m ²	16.8	520.67	8747.26		
本页小计							23896.41		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

第 11 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中:暂估价	
2	010807001001	铝合金平开窗	[项目特征] 1.名称:铝合金平开窗 2.型材玻璃品种、厚度:5mm厚钢化玻璃 3.场内运距、二次及多次转运费:综合考虑 4.其他说明:含门窗塞缝、窗套、配套五金及锁具等 5.其他要求:满足设计、规范及业主使用要求 [工作内容] 1.窗安装 2.五金、玻璃安装	m2	1.62	360.12	583.39		
3	010807001002	铝合金推拉窗	[项目特征] 1.名称:铝合金推拉窗 2.型材玻璃品种、厚度:5mm厚钢化玻璃 3.场内运距、二次及多次转运费:综合考虑 4.其他说明:含门窗塞缝、窗套、配套五金及锁具等 5.其他要求:满足设计、规范及业主使用要求 [工作内容] 1.窗安装 2.五金、玻璃安装	m2	4.07	302.61	1231.62		
		地面装饰							
本页小计							1815.01		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

第 12 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
1	011102003002	原有地砖恢复	[项目特征] 1. 部位：原卫生间抬高部分地砖及其他破损部分修补 2. 找平层：50厚C20细石混凝土敷管找平层 3. 面层材料品种、规格、颜色：600*600防滑地砖，水泥浆擦缝面 4. 场内运距、二次及多次转运费：综合考虑 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m ²	64.6	120.24	7767.5		
		墙面装饰							
本页小计								7767.5	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

第 13 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
1	011204003003	瓷砖墙面(内墙)600*600	<p>[项目特征]</p> <p>1. 部位:新砌砖墙体</p> <p>2. 基层:10厚1:3水泥砂浆扫毛,分两次抹</p> <p>3. 粘结层:8厚1:2.5水泥砂浆(加建筑胶适量)</p> <p>4. 面层材料品种、规格、颜色:600*600玻化砖,水泥或瓷砖勾缝剂擦缝</p> <p>5. 场内运距、二次及多次转运费:综合考虑</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 基层清理</p> <p>2. 砂浆制作、运输</p> <p>3. 粘结层铺贴</p> <p>4. 面层安装</p> <p>5. 嵌缝</p> <p>6. 刷防护材料</p> <p>7. 磨光、酸洗、打蜡</p>	m ²	60.39	131.77	7957.59	
2	011407001001	石膏板墙面乳胶漆	<p>[项目特征]</p> <p>1. 基层:面层界面剂处理</p> <p>2. 腻子:满刮腻子三遍磨平</p> <p>3. 底漆:封闭底涂料一遍(在找平,打磨)</p> <p>4. 面漆:乳胶漆两遍</p> <p>5. 场内运距、二次及多次转运费:综合考虑</p> <p>6. 其他说明:满足设计、规范及业主使用要求</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 基层清理</p> <p>2. 刮腻子</p> <p>3. 刷、喷涂料</p>	m ²	245.09	37.55	9203.13	
本页小计							17160.72	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

第 14 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
3	011204003005	瓷砖墙面修补	[项目特征] 1. 部位：原墙面瓷砖修补 2. 做法：同原标准 3. 基层：同原标准 4. 面层材料品种、规格、颜色：同原标准 5. 场内运距、二次及多次转运费：综合考虑 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	22.76	106.68	2428.04		
4	011406001001	乳胶漆墙面修补	[项目特征] 1. 抹灰：10厚1：3水泥砂浆扫毛及找平 2. 腻子种类：白色腻子 3. 刮腻子遍数：两遍，打磨平整 4. 油漆品种、刷漆遍数：白色底涂料一遍，面层乳胶漆两遍，喷甲基硅醇憎水剂 5. 部位：破损乳胶漆墙面 6. 场内运距、二次及多次转运费：综合考虑 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	25.95	46.39	1203.82		
		天棚装饰							
本页小计							3631.86		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

第 15 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中:暂估价	
1	011302001002	铝板吊顶(利旧)	[项目特征] 1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:利旧 2. 龙骨材料种类、规格、中距:利旧 3. 面层材料品种、规格:利旧 4. 场内运距、二次及多次转运费:综合考虑 [工作内容] 1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料	m2	24.19	15.4	372.53		
2	011302001006	铝板吊顶(新做)	[项目特征] 1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:利旧 2. 龙骨材料种类、规格、中距:利旧 3. 面层材料品种、规格:600*600铝板 4. 场内运距、二次及多次转运费:综合考虑 [工作内容] 1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料	m2	34.5	132.88	4584.36		
本页小计							4956.89		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

第 16 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中:暂估价	
3	011302001007	铝板吊顶(新做)	<p>[项目特征]</p> <p>1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:利旧 2. 龙骨材料种类、规格、中距:在原有龙骨上按面板规格调整 3. 规格:长1200mm,宽同走道相同标准 4. 面层材料品种、规格:铝板(厚度同原标准) 5. 场内运距、二次及多次转运费:综合考虑</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料</p>	m2	21.83	121.97	2662.61		
		其他内容							
1	011204001001	石材门套	<p>[项目特征]</p> <p>1. 安装方式:粘贴 2. 面层材料品种、规格、颜色:同相邻石材门套材质、规格 3. 场内运距、二次及多次转运费:综合考虑 4. 其他要求:满足设计、规范及业主要求</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡</p>	m2	4.98	225.24	1121.7		
本页小计								3784.31	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

第 17 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
2	010809004001	石材窗台板	[项目特征] 1. 粘结层厚度、砂浆配合比：同原标准 2. 窗台板材质、规格、颜色：同原标准 3. 场内运距、二次及多次转运费：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、规范及业主使用要求 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 窗台板制作、安装	m2	1.8	199.07	358.33		
本页小计							358.33		
合 计							68491.43		

施工技术措施项目清单计价表

工程名称：装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
	一	施工技术措施项目					2603.3		
1	011701006002	脚手架搭拆及保护措施	[项目特征] 1. 施工脚手架:搭设方式、搭设高度由投标人结合现场综合考虑,满足施工要求即可(含水电、弱电) 2. 保护措施:施工期间对周边病房、公共过道等相邻区域采取保护措施,减少施工影响 [工作内容] 1. 场内、场外材料搬运 2. 搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3. 安全网的铺设 4. 拆除脚手架后材料的堆放	项	1	2603.3	2603.3		
本页小计							2603.3		
合 计							2603.3		

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：装饰工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707B16001	组织措施费	(分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方机械费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+(机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费+机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率	6.2	1311.36			
2	011707001001	安全文明施工费	税前合计	3.59	2680.79			
3	011707B15001	建设工程竣工档案编制费	(分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方机械费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+(机械(爆破)土石方人工费+机械(爆	0.42	88.32			

注：1. 计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
 2. 根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：装饰工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			破)土石方机械费+机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率					
合 计					4080.47			

规费、税金项目计价表

工程名称：装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费	专业工程规费(人+机)+机械(爆破)土石方规费(人+机)*0.072/费率+人工土石方规费(人)*0.082/费率	10.32	2179.51
2	税金	2.1 + 2.2 + 2.3		7658.11
2.1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费	9	6961.92
2.2	附加税	增值税	10	696.19
2.3	环境保护税	按实计算		
合计				9837.62

电气工程

工程

招标控制价

招标控制价 (小写): 20,805.07

(大写): 贰万零捌佰零伍元零柒分

其中:安全文明施工费(小写): 880.07

(大写): 捌佰捌拾元零柒分

招 标 人:

(单位盖章)

工程造价
咨 询 人:

(单位资质专用章)

法定代理人
或其授权人:

(签字或盖章)

法定代理人
或其授权人:

(签字或盖章)

编 制 人:

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人:

(造价工程师签字盖专用章)

时间: 年 月 日

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：电气工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	16827.59	
2	措施项目费	1497.25	
2.1	其中：安全文明施工费	880.07	
3	其他项目费		
4	规费	606.07	—
5	税金	1874.16	—
投标报价合计=1+2+3+4+5		20,805.07	

注：1. 本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
2. 分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
1	030404035001	单相二、三极插座(安全型)	[项目特征] 1. 名称:单相二、三极插座(安全型) 2. 型号、规格:10A 250V 3. 品牌、选型:由业主选择 4. 安装方式:距地0.3米暗装 5. 其他说明:满足设计、规范及业主使用要求 6. 场内运距、二次及多次转运费:综合考虑 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	26	29.72	772.72		
2	030404035003	三极空调插座	[项目特征] 1. 名称:三极空调插座 2. 型号、规格:16A 250V 3. 品牌、选型:由业主选择 4. 安装方式:挂机距地2米暗装 5. 其他说明:满足设计、规范及业主使用要求 6. 场内运距、二次及多次转运费:综合考虑 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	5	31.12	155.6		
本页小计							928.32		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中:暂估价	
3	030404019001	暗装单联单控开关	[项目特征] 1. 名称:暗装单联单控开关 2. 型号、规格:10A 250V 3. 品牌、选型:由业主选择 4. 其他说明:满足设计、规范及业主使用要求 5. 安装方式:距地1.3米暗装 6. 场内运距、二次及多次转运费:综合考虑 [工作内容] 1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线	个	1	24.03	24.03		
4	030404019002	暗装双联单控开关	[项目特征] 1. 名称:暗装双联单控开关 2. 型号、规格:10A 250V 3. 品牌、选型:由业主选择 4. 其他说明:满足设计、规范及业主使用要求 5. 安装方式:距地1.3米暗装 6. 场内运距、二次及多次转运费:综合考虑 [工作内容] 1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线	个	6	24.03	144.18		
本页小计							168.21		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
5	030412001001	LED平板灯(利旧)	[项目特征] 1.名称:LED平板灯(利旧) 2.尺寸:综合考虑 3.型号参数:利旧 4.场内运距、二次及多次转运费:综合考虑 5.其他说明:满足设计、规范及业主使用要求 [工作内容] 1.本体安装	套	8	28.38	227.04		
6	030412001002	LED平板灯(新做)	[项目特征] 1.名称:LED平板灯600*600 2.尺寸:600*600 3.型号参数:由业主选择 4.品牌选型:由业主选择 5.场内运距、二次及多次转运费:综合考虑 6.其他说明:满足设计、规范及业主使用要求 [工作内容] 1.本体安装	套	5	115.08	575.4		
7	030411004002	配线WDUZB-BYJ-B1-4	[项目特征] 1.配线形式:综合考虑 2.型号、规格:WDUZB-BYJ-B1-0.45/0.75KV-4 3.材质:铜芯 4.场内运距、二次及多次转运费:综合考虑 5.其他说明:满足设计、规范及业主使用要求 [工作内容] 1.配线	m	1327.67	6.12	8125.34		
本页小计							8927.78		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
8	030411004003	配线WDUZB-BYJ-B1-2.5	[项目特征] 1. 配线形式:综合考虑 2. 型号、规格:WDUZB-BYJ-B1-0.45/0.75KV-2.5 3. 材质:铜芯 4. 场内运距、二次及多次转运费:综合考虑 5. 其他说明:满足设计、规范及业主使用要求 [工作内容] 1. 配线	m	205.44	4.75	975.84		
9	030411001004	配管JDG DN20	[项目特征] 1. 名称:JDG管DN20 2. 场内运距、二次及多次转运费:综合考虑 3. 敷设方式:满足设计、规范及业主使用要求 4. 其他:满足设计、规范及业主使用要求 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 砖墙开沟槽 4. 接地	m	522.24	8.57	4475.6		
本页小计								5451.44	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
10	030411006001	开关、插座盒	[项目特征] 1. 名称：开关、插座盒 2. 材质：满足设计、规范及业主使用要求 3. 规格：满足设计、规范及业主使用要求 4. 安装方式：综合考虑 5. 场内运距、二次及多次转运费：综合考虑 [工作内容] 1. 本体安装	个	38	7.52	285.76		
11	030411006002	接线盒	[项目特征] 1. 名称：插座盒 2. 材质：满足设计、规范及业主使用要求 3. 规格：满足设计、规范及业主使用要求 4. 安装形式：综合考虑 5. 场内运距、二次及多次转运费：综合考虑 [工作内容] 1. 本体安装	个	13	7.58	98.54		
本页小计								384.3	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中:暂估价	
12	031002003001	穿墙套管DN20	[项目特征] 1. 名称、类型:穿墙套管 2. 材质:金属套管 3. 穿墙管规格:DN20 4. 填料材质:满足设计、规范及业主使用要求 5. 场内运距、二次及多次转运费:综合考虑 6. 其他说明:满足设计、规范及业主使用要求 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油	个	3	18.59	55.77		
13	030413003001	打洞(孔)	[项目特征] 1. 名称:打洞(孔) 2. 规格:综合考虑 3. 废料处理:综合考虑 4. 其他说明:满足设计、规范及业主使用要求 [工作内容] 1. 开孔、洞 2. 恢复处理	个	3	14.82	44.46		
14	030906003001	管线剔槽及恢复	[项目特征] 1. 剔槽部位、尺寸:综合考虑 2. 恢复:综合考虑 3. 场内运距、二次及多次转运费:综合考虑 4. 其他说明:满足设计、规范及业主要求 [工作内容] 1. 剔槽	m	56.1	15.46	867.31		
本页小计							967.54		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

第 7 页 共 7 页

合 计	16827.59	
-----	----------	--

施工技术措施项目清单计价表

工程名称：电气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	一	施工技术措施项目						
本页小计								
合 计								

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：电气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302B02001	组织措施费	(分部分项人工费+技术措施人工费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费+机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率	16.39	551.86			
2	031302001001	安全文明施工费	分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算	25.1	880.07			
3	031302B03001	建设工程竣工档案编制费	(分部分项人工费+技术措施人工费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费+机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率	1.94	65.32			
合 计						1497.25		

注：1. 计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。

2. 根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：电气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费	专业工程规费(人)+机械(爆破)土石方规费(人+机)*0.072/费率+人工土石方规费(人)*0.082/费率	18	606.07
2	税金	2.1 + 2.2 + 2.3		1874.16
2.1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费	9	1703.78
2.2	附加税	增值税	10	170.38
2.3	环境保护税	按实计算		
合计				2480.23

给排水工程

工程

招标控制价

招标控制价 (小写): 5,514.25

(大写): 伍仟伍佰壹拾肆元贰角伍分

其中:安全文明施工费(小写): 374

(大写): 叁佰柒拾肆元整

招 标 人:

(单位盖章)

工程造价
咨 询 人:

(单位资质专用章)

法定代理人
或其授权人:

(签字或盖章)

法定代理人
或其授权人:

(签字或盖章)

编 制 人:

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人:

(造价工程师签字盖专用章)

时间: 年 月 日

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：给排水工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	4213.42	
2	措施项目费	545.39	
2.1	其中：安全文明施工费	374	
3	其他项目费		
4	规费	258.7	—
5	税金	496.74	—
投标报价合计=1+2+3+4+5		5,514.25	

注：1. 本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
 2. 分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

措施项目汇总表

工程名称：给排水工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	
		合价	其中：暂估价
1	施工技术措施项目		
2	施工组织措施项目	545.39	
2.1	其中：安全文明施工费	374	
2.2	建设工程竣工档案编制费	23.64	
措施项目费合计=1+2		545.39	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
1	031001006005	PPR-20	[项目特征] 1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PPR塑料管 DN20 4. 连接形式：热熔连接 5. 工作内容：管道消毒、冲洗 6. 场内运距、二次及多次转运费：综合考虑 7. 其他说明：满足设计、规范及业主使用要求 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗、消毒 7. 警示带铺设	m	3.74	17.48	65.38		
本页小计								65.38	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
2	031001006012	PPR-15	[项目特征] 1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PPR塑料管 DN15 4. 连接形式：热熔连接 5. 工作内容：管道消毒、冲洗 6. 场内运距、二次及多次转运费：综合考虑 7. 其他说明：满足设计、规范及业主使用要求 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗、消毒 7. 警示带铺设	m	26.35	17.44	459.54		
3	031002003002	穿墙套管	[项目特征] 1. 名称、类型：穿墙套管 2. 材质：金属套管 3. 穿墙管规格：DN15~DN20 4. 填料材质：满足设计、规范及业主使用要求 5. 场内运距、二次及多次转运费：综合考虑 6. 其他说明：满足设计、规范及业主使用要求 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油	个	4	18.24	72.96		
本页小计								532.5	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
4	030413003002	打洞(孔)	[项目特征] 1. 名称:打洞(孔) 2. 规格:综合考虑 3. 废料处理:综合考虑 4. 其他说明:满足设计、规范及业主使用要求 [工作内容] 1. 开孔、洞 2. 恢复处理	个	10	29.63	296.3		
5	031001006010	U-PVC管DN50	[项目特征] 1. 安装部位:综合考虑 2. 介质:排水 3. 材质、规格:U-PVC管DN50 4. 连接形式:承插粘接 5. 压力试验及灌水试验:满足设计及规范要求 6. 场内运距、二次及多次转运费:综合考虑 7. 其他说明:满足设计、规范及业主使用要求 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	31.93	23.74	758.02		
本页小计								1054.32	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
6	031002003001	穿墙、穿楼板套管DN50	[项目特征] 1. 名称、类型：穿墙、穿楼板套管 2. 材质：金属套管 3. 穿墙、楼板管规格：DN50 4. 填料材质：满足设计、规范及业主使用要求 5. 场内运距、二次及多次转运费：综合考虑 6. 其他说明：满足设计、规范及业主使用要求 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油	个	6	79.28	475.68		
7	031004004002	立柱洗手盆(新做)	[项目特征] 1. 材质：陶瓷 2. 样式：立柱式 3. 规格、类型：满足业主及使用要求 4. 组装形式：成套组装 5. 附件名称、数量：成套洗手盆，包含洗手盆排水附件、水龙头及配件、角阀等及其它辅材 6. 安装方式：满足设计及规范 7. 场内运距、二次及多次转运费：综合考虑 8. 其他要求：满足设计、规范及业主使用要求 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装	组	3	308.37	925.11		
本页小计								1400.79	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
8	031004004003	立柱洗手盆(利旧)	[项目特征] 1. 材质:陶瓷 2. 做法:利旧 3. 样式:立柱式 4. 规格、类型:满足业主及使用要求 5. 组装形式:成套组装 6. 附件名称、数量:成套洗手盆, 包含洗手盆排水附件、水龙头及配件、角阀等及其它辅材 7. 安装方式:满足设计及规范 8. 场内运距、二次及多次转运费:综合考虑 9. 其他要求:满足设计、规范及业主使用要求 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装	组	1	87.52	87.52		
9	030906003001	管线剔槽及恢复	[项目特征] 1. 剔槽部位、尺寸:综合考虑 2. 恢复:综合考虑 3. 场内运距、二次及多次转运费:综合考虑 4. 其他说明:满足设计、规范及业主要求 [工作内容] 1. 剔槽	m	5	15.46	77.3		
本页小计							164.82		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
10	010101003001	挖沟槽土石方	[项目特征] 1. 土石类别:综合考虑 2. 开挖方式:人工开挖 3. 挖土石深度:综合考虑 4. 场内运距、二次及多次转运费:综合考虑 5. 建渣处理:综合考虑 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 场内运输	m3	5.75	133.71	768.83		
11	040501001001	基坑(槽)回填	[项目特征] 1. 材质:综合考虑 2. 回填方式:综合考虑 3. 密实度要求:满足设计及规范要求 4. 填方材料品种:综合考虑 5. 场内运距、二次及多次转运费:综合考虑 6. 其他说明:满足设计、规范及业主使用要求 [工作内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	5.75	39.44	226.78		
本页小计							995.61		
合 计							4213.42		

施工技术措施项目清单计价表

工程名称：给排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	一	施工技术措施项目						
本页小计								
合 计								

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：给排水工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302B02001	组织措施费	(分部分项人工费+技术措施人工费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费+机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率	11.82	147.75			
2	031302001001	安全文明施工费	分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算	19.45	374			
3	031302B03001	建设工程竣工档案编制费	(分部分项人工费+技术措施人工费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费+机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率	2.02	23.64			
合 计					545.39			

注：1. 计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
 2. 根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：给排水工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费	专业工程规费(人)+机械(爆破)土石方规费(人+机)*0.072/费率+人工土石方规费(人)*0.082/费率	18	258.7
2	税金	2.1 + 2.2 + 2.3		496.74
2.1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费	9	451.58
2.2	附加税	增值税	10	45.16
2.3	环境保护税	按实计算		
合计				755.44

招标控制价

招标控制价 (小写): 13,487.59

(大写): 壹万叁仟肆佰捌拾柒元伍角玖分

其中:安全文明施工费(小写): 676.45

(大写): 陆佰柒拾陆元肆角伍分

招 标 人:

(单位盖章)

工程造价
咨 询 人:

(单位资质专用章)

法定代理人
或其授权人:

(签字或盖章)

法定代理人
或其授权人:

(签字或盖章)

编 制 人:

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人:

(造价工程师签字盖专用章)

时间: 年 月 日

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：弱电工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	10489.83	
1.1	C安装工程	10489.83	
2	措施项目费	1180.6	
2.1	其中：安全文明施工费	676.45	
3	其他项目费		
4	规费	602.18	—
5	税金	1214.98	—
投标报价合计=1+2+3+4+5		13,487.59	

注：1. 本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
 2. 分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
	C	安装工程							
1	030411001001	配管JDG DN20	[项目特征] 1. 名称:JDG管DN20 2. 场内运距、二次及多次转运费:综合考虑 3. 敷设方式:满足设计、规范及业主使用要求 4. 其他说明:满足设计、规范及业主使用要求 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 砖墙开沟槽 4. 接地	m	412.18	8.57	3532.38		
2	030502005001	管内配线 UTP. CAT6	[项目特征] 1. 名称:UTP. CAT6 2. 敷设方式:管内穿线 3. 场内运距、二次及多次转运费:综合考虑 4. 其他说明:满足设计、规范及业主使用要求 [工作内容] 1. 敷设 2. 标记 3. 卡接	m	1304.19	4.15	5412.39		
本页小计							8944.77		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中:暂估价	
3	030502012001	电话插座	[项目特征] 1.名称:电话插座 2.安装方式:底边距地0.3m暗装 3.场内运距、二次及多次转运费:综合考虑 4.其他说明:满足设计、规范及业主使用要求 [工作内容] 1.端接模块 2.安装面板	个	7	29.66	207.62		
4	030502012002	外网数据插座	[项目特征] 1.名称:外网数据插座 2.安装方式:底边距地0.3m暗装 3.场内运距、二次及多次转运费:综合考虑 4.其他说明:满足设计、规范及业主使用要求 [工作内容] 1.端接模块 2.安装面板	个	7	35.9	251.3		
5	030502012003	内网数据插座	[项目特征] 1.名称:内网数据插座 2.安装方式:底边距地0.3m暗装 3.场内运距、二次及多次转运费:综合考虑 4.其他说明:满足设计、规范及业主使用要求 [工作内容] 1.端接模块 2.安装面板	个	7	35.9	251.3		
本页小计								710.22	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
6	030906003001	管线剔槽及恢复	[项目特征] 1. 剔槽部位、尺寸:综合考虑 2. 恢复:综合考虑 3. 场内运距、二次及多次转运费:综合考虑 4. 其他说明:满足设计、规范及业主要求 [工作内容] 1. 剔槽	m	54	15.46	834.84	
本页小计							834.84	
合 计							10489.83	

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：弱电工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302B02001	组织措施费	(分部分项人工费+技术措施人工费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费+机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率	12.93	432.56			
2	031302001001	安全文明施工费	分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算	19.45	676.45			
3	031302B03001	建设工程竣工档案编制费	(分部分项人工费+技术措施人工费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费+机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率	2.14	71.59			
合 计					1180.6			

注：1. 计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
 2. 根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：弱电工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费	专业工程规费(人)+机械(爆破)土石方规费(人+机)*0.072/费率+人工土石方规费(人)*0.082/费率	18	602.18
2	税金	2.1 + 2.2 + 2.3		1214.98
2.1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费	9	1104.53
2.2	附加税	增值税	10	110.45
2.3	环境保护税	按实计算		
合计				1817.16

暂列金

工程

招标控制价

招标控制价 (小写): 12,480.00

(大写): 壹万贰仟肆佰捌拾元整

其中:安全文明施工费(小写): 0

(大写): 零元整

招 标 人:

(单位盖章)

工程造价
咨 询 人:

(单位资质专用章)

法定代理人
或其授权人:

(签字或盖章)

法定代理人
或其授权人:

(签字或盖章)

编 制 人:

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人:

(造价工程师签字盖专用章)

时间: 年 月 日

暂列金额明细表

工程名称：暂列金

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	土建、装饰、水电等不可预见费	元	12480	
合 计			12480	—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。